

PL

Tento seznam bezpečnostních varování byl vypracován v souladu s požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Primárním cílem je poskytnout uživatelům komplexní ochranu před potenciálními riziky spojenými se zneužitím. Varování jsou jasně a jednoznačně formulována, což zajišťuje přístupnost pro rozmanité publikum, se zvláštním důrazem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

Komplexní bezpečnostní pokyny pro práci na lešení

Základní hrozby a nezbytná opatření

1. Nebezpečí pádu:
 - Používejte kompletní osobní ochranné prostředky, včetně postroje jistící zařízení, certifikovanou bezpečnostní helmu a specializovanou protiskluzovou obuv.
 - Před zahájením prací vždy zkontrolujte stabilitu lešení. • Přerušete začátku každé fáze práce. • Přerušete práci za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména za silného větru, silného deště nebo sněžení.
2. Riziko destabilizace konstrukce: • Provádějte systematické technické kontroly lešení se zvláštním zřetelem na konstrukční spoje, stabilizační prvky a kotevní body.
 - Dodržujte přípustné nosnosti a vyvarujte se nadměrného stohování nástrojů a materiálů na pracovních plošinách. • Zajistěte, aby montáž probíhala v souladu se specifickými pokyny výrobce.
3. Nebezpečí během přepravy a montáže: • Pečlivě dodržujte postupy pro montáž, demontáž a přepravu lešení, minimalizujte riziko poškození a nehod.
 - Zajistěte řádné značení a zabezpečení pracovního prostoru během montážní a demontážní operace.

Specifická provozní rizika

4. Provoz za proměnlivých povětrnostních podmínek: • Za nízkých teplot pravidelně kontrolujte pracovní plochy, zda na nich není led a sníh.
 - V případě zvýšené síly větru okamžitě zastavte práci a přijměte dodatečná opatření. ochranné prvky stabilizující konstrukci.
5. Provoz v blízkosti elektrických instalací: • Dodržujte bezpečnou vzdálenost od elektrických vodičů a vyhněte se riziko úrazu elektrickým proudem.
 - V místech možného kontaktu s elektroinstalací použijte ochranné izolační prvky.

Postupy údržby a skladování

6. Systematická technická kontrola: • Provádějte komplexní kontroly konstrukčních prvků, zda nevykazují korozi, poškození konstrukce a deformace.
 - Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, lešení okamžitě vyřadte z provozu a obraťte se na autorizované servisní středisko.
7. Správné skladování součástí:
 - Zajistěte komponenty lešení na krytém a suchém místě, abyste zabránili korozi a degradaci materiálu.
 - Zajistěte vhodné skladovací metody, abyste zabránili deformaci a mechanickému poškození.

Doplňkové bezpečnostní požadavky

8. Personální kompetence: •
 - Ověřte kvalifikaci všech zaměstnanců prostřednictvím zdokumentovaných školení v obsluze lešení.
 - Přísně dodržujte pokyny výrobce ohledně provozních parametrů.
9. Certifikace a kompatibilita:
 - Používejte pouze lešení s platnými certifikáty o shodě s bezpečnostními normami EU.
 - Používejte autorizované náhradní díly a doporučené příslušenství výrobcem.
10. Konstrukční integrita: •
 - Konstrukční úpravy, včetně odstraňování nebo přidávání součástí, které neodpovídají specifikacím výrobce, jsou přísně zakázány.

Důležitost dodržování bezpečnostních pokynů Přísné dodržování uvedených pokynů je základním požadavkem pro minimalizaci rizika nehod, poškození konstrukce a materiálních ztrát. Nedodržování doporučení může vést k vážnému ohrožení zdraví a života. Prioritní odpovědností každého uživatele je zajistit si vlastní bezpečnost a bezpečnost svých kolegů důsledným dodržováním specifických pravidel.

Wydana w formie elektronicznej,
przez firmę:

**SERWIS
BUDOWY**
-RUSZTOWANIA I SZALUNKI-

