

PL

Tento zoznam bezpečnostných upozornení bol vypracovaný v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Hlavným cieľom je poskytnúť komplexnú ochranu používateľov pred potenciálnymi rizikami spojenými so zneužitím. Upozornenia sú jasne a jednoznačne formulované, čím sa zabezpečuje dostupnosť pre široké publikum, s osobitným dôrazom na starších ľudí a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Komplexné bezpečnostné pokyny pre prácu s lešením

Základné hrozby a potrebné preventívne opatrenia

1. Nebezpečenstvo pádu:

- Používajte kompletné osobné ochranné prostriedky vrátane postroja istiace zariadenie, certifikovaná bezpečnostná prilba a špeciálna protišmyková obuv.
- Pred inštaláciou lešenia vždy skontrolujte jeho stabilitu. začiatok každej etapy práce. • Prerušte prácu za nepriaznivých poveternostných podmienok, najmä počas silného vetra, silného dažďa alebo sneženia.

2. Riziko destabilizácie konštrukcie: • Vykonávajte

systematické technické kontroly lešenia s osobitným dôrazom na konštrukčné spojenia, stabilizačné prvky a kotviace body.

- Dodržiavajte povolené limity zaťaženia tým, že sa vyhnete nadmernému stohovaniu nástrojov a materiálov na pracovných plošinách. • Zabezpečte, aby montáž prebiehala v súlade so špecifickými pokynmi výrobcu.

3. Nebezpečenstvá počas prepravy a montáže: • Dôsledne

- dodržiavajte postupy pre montáž, demontáž a prepravu lešenia, minimalizujte riziko poškodenia a nehôd.
- Zabezpečte riadnu signalizáciu a zabezpečenie pracovného priestoru počas montážne a demontážne operácie.

Špecifické prevádzkové riziká

4. Prevádzka v meniacich sa poveternostných podmienkach: • Pri nízkych

teplotách pravidelne kontrolujte pracovné plochy, či nie sú na nich ľad a sneh.

- V prípade zvýšenej sily vetra okamžite zastavte prácu a prijmite dodatočné opatrenia. ochranné prvky stabilizujúce konštrukciu.

5. Prevádzka v blízkosti elektrických inštalácií: • Dodržujte bezpečnú

vzdialenosť od elektrických vodičov, čím eliminujete riziko úrazu elektrickým prúdom.

- V miestach možného kontaktu s elektrickou inštaláciou nainštalujte izolačné ochranné prvky.

Postupy údržby a skladovania

6. Systematická technická kontrola: • Vykonajte komplexné kontroly konštrukčných prvkov, či nekoródujú, nepoškodia a nedeformujú sa. • Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, lešenie okamžite vyradte z prevádzky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
7. Správne skladovanie komponentov:
- Komponenty lešenia zaistite na krytom a suchom mieste, aby ste predišli korózii a degradácii materiálu.
 - Zaveďte vhodné skladovacie metódy, aby ste predišli deformácii a mechanickému poškodeniu.

Doplňujúce bezpečnostné požiadavky

8. Personálne kompetencie: • Overiť kvalifikáciu všetkých zamestnancov prostredníctvom zdokumentovaných školení v obsluhu lešenia.
- Prísne dodržiavajte prevádzkové parametre uvedené výrobcom.
9. Certifikácia a kompatibilita:
- Používajte iba lešenie s aktuálnymi certifikátmi o zhode s bezpečnostnými normami EÚ.
 - Používajte autorizované náhradné komponenty a odporúčané príslušenstvo výrobcom.
10. Štrukturálna integrita: • Štrukturálne úpravy vrátane odstránenia alebo pridania komponentov, ktoré nezodpovedajú špecifikáciám výrobcu, sú prísne zakázané.

Dôležitosť dodržiavania bezpečnostných pokynov Prísne dodržiavanie uvedených pokynov je základnou požiadavkou na minimalizáciu rizika nehôd, poškodenia konštrukcie a materiálnych škôd.

Nedodržiavanie odporúčaní môže viesť k vážnemu ohrozeniu zdravia a života.

Prioritnou zodpovednosťou každého používateľa je zabezpečiť vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť svojich kolegov dôsledným uplatňovaním špecifických pravidiel.

Wydana w formie elektronicznej,
przez firmę:

**SERWIS
BUDOWY**
-RUSZTOWANIA I SZALUNKI-

